

施工説明書


TOTO

ハンドシャワー

THB79型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1. 完成図





※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

2. 取り付け前に

●今、お使いのスパウトの形を確かめてください。
取り替えられる水栓は以下のタイプです。

- ・ナット式タイプ
- ・下付きタイプ
- ・取付部の外径：16mm



3. 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

ハンガー部	シャワー部
その他	
使用工具 ※同梱部品ではございません。	必ずお客様にお渡しください 施工説明書

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

4. 取替方法



- ① 水栓のハンドルを閉めて、水が出ていないことを確認する。

- ② スパウト取付部の袋ナットをモンキーレンチでゆるめ、スパウトを下に引き抜く。

Uパッキンが本体側に残っている場合は、指で取り出してください。

- ③ 新しいUパッキンを水にぬらし、本体側に差し込む。

U字の方向を間違えず、めくれないように注意してください。

- ④ ハンドシャワーハンガーを本体に差し込み、袋ナットをモンキーレンチで締め付ける。

水を出し、水漏れのないことを確認してください。

- ⑤ シャワーホースをハンドシャワーハンガーに取り付ける。

パッキンを必ず取り付けてください。

