0000694A 2023.2

TOTO

施工説明書

スライドバー

TBW07019J型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。 取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1. 安全上の注意

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、 正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けていただき、 お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止す るために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱 いをすると、傷害または物的損害が発生する 可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明し ています。



() は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。




↓ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。


企注意




スライドバーを手すり替わりに 使用したり、ぶら下がったりし










取り付けが不安定となり、けがを するおそれがあります。



分解禁止


取り付け完了後、スライドバー **|にガタツキがないことを確認** する

スライドバーにガタツキがあると スライドバーが外れたり、壁が破損 してけがをするおそれがあります。




2. 部品の確認

次の部品があることを確認してください。



3. 完成図




※本商品の周囲(--- 破線部)に照明・鏡・カウンターなどを 設置しないでください。 シャワーが正しくかけられない場合があります。


4. 施工手順

①スライドバーの取付位置を決め、下穴を開ける。 (下穴径 φ3.5~φ4)


<壁面がタイル・コンクリートなどの場合> 取付位置に同梱のフィッシャープラグを打ち 込んでください。(ドリル径 06)



②タッピンねじで壁に固定部を固定する。



③固定部にカバーを差し込む。(上下共)



5. 点検項目


取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

ガタツキの確認

スライドバーにガタツキがないか確認してください。

取付方向の確認

- ・ハンドルは左側にありますか。
- ・TOTOマークは下側にありますか。



シャワーヘッドの角度によっては、水を止めた ときに水たれする場合があります。 その場合は、角度を調節してください。

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。