

TOTO 洗面所用サーモスタット混合栓施工説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付後は、お客様にご使用方法を十分ご説明ください。

安全のために必ずお守りください

取付けの前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。

●この説明書では機器を安全に正しく取付けていただくために、必ずお守りいただくことを、
△注意の表示によってお知らせしています。

⚠ **注意** この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、傷害または、
物的損害が発生する可能性があります。


⚠ 注意

(1) 湯水を逆に配管しないでください。
水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。

(2) 凍結が予想される際は、水を抜いておいてください。
凍結破損で水漏れし、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。(寒冷地用)

完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なることがあります。



付属部品明細

名	称	数	備
1	壁固定木ねじ (φ4.5×50)	2本	
2	化粧キャップ	2個	
3	施工説明書	1枚	
4	取扱説明書	1冊	
5	ヌトツパー	1個	
6	ツック【寒冷地のみ】	2個	

使用条件

1. 使用水压

給水圧力 最低必要水压… 0.05 MPa
最高水压… 0.75 MPa


2. 湯水を逆配管しないでください。

給水ホースには◎ラベルを給湯ホースにはⓂラベルを張付けています。

3. 水勢の調節及び器具の点検を容易にするために、必ず止水栓をご用意ください。


取付け前に

より簡単に施工していただくために、本商品は、ホース接続ワンタッチカプラー及びワンタッチソケットを採用しています。



器具の取付け

1. 給水管内の清掃
器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などは完全に洗い流してください。
2. 水栓パネルを化粧台の上に仮置きしてください。




寒冷地用水抜き方法

寒冷地用の場合は、器具内の水を抜くため、水抜コックを設けております。凍結のおそれのある時期に施工された場合は、水抜き操作とあわせて、次の要領で水抜きをしておいでください。また、お客様にも水抜き方法をご説明ください。

水抜き方法

②水受けトレイをはずしてください。
一度上げて手前に引いてください。




①シャワーホースを矢印の方向の方向へ引けば、水受けトレイよりはずしてください。

1

①ハンドシャワーをストツするまで引き出してください。

②レバー（開閉）ハンドルを全開にしてください。




2 3

●水抜きの際、ハンドシャワーを振ると中の水が抜けやすくなります。

- ※水抜コックを開ける時は受皿などで受けてください。
- ※水抜き後は必ず水抜コックを確実に閉めてください。
- ※水抜き後は必ず水受けトレイを元に戻してあげてください。この時ホースは切欠部へ入れてください。

②温度調節ハンドルを“H”側いっぱいにし、シャワーヘッドから水が出なくなつてから更にハンドルを“C”側いっぱいに戻す。



①全ての水抜コックを開けま

