

TOTO

台所用シングルレバー混合栓

TKHG30S型
TKHG30型・TKHG33型
TKJ30U3型・TKJ33U3型
TKJ30C3型・TKJ33C3型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

○は、してはいけない「禁止」内容です。
左図は、「分解禁止」を示します。●は、必ず実行していただく「強制」内容です。
左図は、「必ず実行」を示します。

警告

湯水を逆に配管しない

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。



禁止

給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない

破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



警告



禁止

寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



注意




必ず実行

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部に保温材を巻く
また、寒冷地用の場合は、「①寒冷地用の水抜き方法」を参照し、凍結予防を確実に
行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



2 仕様


給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)
使用最高温度		85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途		一般住宅台所用

3 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。
快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 誤操作などによるやけど防止のため、60℃給湯をおすすめします。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 梱包前に通水検査をしていますので商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。

4 部品の確認

次の部品があることを確認してください。




※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

5

完成図


※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

壁付きタイプ



	A	B	C	D	E
TKHG30型	69	220	69±5	108	145
TKHG30S型	69	170	69±5	108	145
TKJ30U3型	69	220	73±5	104	143
TKJ30U3S型	69	170	73±5	104	143
TKJ30C3型	95	220	73±5	104	143

台付き2穴タイプ




	A	B	C	D	E	F	G
TKHG33型 (一般地用)	158	247	114	12°	37	184	221
TKHG33型 (寒冷地用)	158	247	56	12°	37	184	221
TKJ33U3型 (一般地用)	172	260	114	5°	35	166	205
TKJ33U3型 (寒冷地用)	172	260	56	5°	35	166	205
TKJ33C3型 (一般地用)	146	262	114	5°	35	166	205
TKJ33C3型 (寒冷地用)	146	262	56	5°	35	166	205

パイプ差し込み先端まで
C

6

施工手順 (壁付きタイプ)




1 給水・給湯管内の清掃

取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**


重要

2 取付脚の取り付け

取付脚を取り付ける。(給水・給湯側)



※寒冷地用の場合は取付脚の水抜コックが本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取り付けてください。




3 水栓本体の固定

- ① 水栓本体を取付脚に取り付ける。
- ② 水平になるように調整しながら、湯側・水側の袋ナットを交互に締め付ける。

注意


- ゆるみがないようにしっかり締めてください。
袋ナットが確実に締め付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。
- 取付脚は回さないでください。
配管との接続がゆるみ水漏れのおそれがあります。
- パッキンが入っていることを確認してください。
パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。



裏面へつづく

7.1

施工手順 (台付き2穴タイプ)




1 給水・給湯管内の清掃

取り付ける前に **必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

重要

2 水栓本体の取り付け


- ① 取付穴周囲の汚れを取る。
- ② 本体が正面を向くように仮固定する。
- ③ ソケットを本体脚部に固定する。
- ④ 給水・給湯パイプの必要な長さを確認し、切断する。



注意

- 給水・給湯パイプの抜け防止のため、パイプの差込代は約25mm確保してください。
- 給水・給湯パイプからの水漏れを防止するため、差込代(25mm)とソケットから20mmの直管部は必ず確保してください。
- できるだけ直管部が長くなるようにしてください。また、給水・給湯パイプがつぶれないように注意してください。

重要



3 給水・給湯パイプの接続

①給水・給湯パイプに袋ナット、テーパリング、パッキンガイド、パッキンの順に入れる。

②一旦、水栓本体の仮固定を外して持ち上げ、給水・給湯パイプをソケットに十分に差し込む。


③水栓本体を本固定する。

注意

固定には締付専用工具（別売：TZY 15N）を利用して確実に締め付けてください。

④パッキンをパッキンガイドに入れ、ソケットに押し付け、手締めで袋ナットを締め付ける。

⑤さらに工具で1回転以上締め付ける。




締付専用工具
(別売:TZY15N)



注意

●給水・給湯パイプの抜け防止のため、給水・給湯配管は動かないように確実に固定してください。

●袋ナット・テーパリング・パッキンガイド・パッキンの順番、向きを間違えないように接続してください。水漏れのおそれがあります。



8 レバーハンドルを取り付け (メンテナンス時)

<取り外し>

①止水栓または配管部の元栓を閉める。


②レバーハンドル正面のインデックスを先の細いマイナスドライバーなどで取り外す。

③レバーハンドルを上げる。

④インデックスを外した穴の奥にある止めねじを、プラスドライバーでゆるめ、レバーハンドルを上方向へ引き抜く。

注意

止めねじは外さないでください。




<取り付け>

①レバーハンドルの方向に注意し、水栓本体に取り付ける。


②レバーハンドル正面の穴からプラスドライバーで止めねじを締め付ける。

③方向に注意してインデックスをはめ込む。




取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

壁付きタイプ




台付き2穴タイプ




5 吐水口

標準タイプ




先端切り替えタイプ



水出し確認


配管部の元栓を開け、吐水口から水が出るか確認してください。



水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。

壁付きタイプ



Aから水漏れがある場合

パッキンが入っているか確認のうえ、再度、袋ナットを締め直してください。

Bから水漏れがある場合

配管に腐食・ひび割れなどがなく確認のうえ、再度シールテープを巻き、取り付け直してください。

1 給水・給湯パイプはソケットにしっかり差し込まれていますか？

台付き2穴タイプ

7-2 - 3 「給水・給湯パイプの接続」参照

ガタツキの確認

水栓本体のガタツキがないか確認してください。

2 袋ナットのゆるみはないですか？

壁付きタイプ

6 - 3 「水栓本体の固定」参照

3 水栓本体のナットは確実に締め付けていますか？

台付き2穴タイプ

7-2 - 3 「給水・給湯パイプの接続」参照

流量および吐水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

4 止水栓は開いていますか？

止水栓で流量を調節する。

5 吐水口・切替部のごみ詰まりはないですか？

吐水口・切替部の掃除をする。
※取扱説明書「日ごろのお手入れ」参照



10 使用上の注意


ご使用中に以下のような現象が発生することがありますが、**故障ではありません。**お客様に十分にご説明ください。

現象	説明
使いはじめに比べて、しばらく使用すると、ハンドル操作が重く感じる。	ご使用により商品内部の部品がなじみ、安定したことによるもので、故障ではありません。

11 寒冷地用の水抜き方法

凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいください。また、お客様にも水抜き方法をご説明ください。

1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。




2. レバーハンドルを中央位置で上げる。

3. 水抜コックを開けて、水栓本体の水を抜く。



4. 水抜き完了後は、必ず水抜コックを閉め、レバーハンドルを下げる。
(水が出ない状態)



※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

再生紙を使用しています。