

TOTO

## サーモスタットシャワー金具

TMN40型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1.1

## 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。



⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。  
左図は、「分解禁止」を示します。



ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。  
左図は、「必ず実行」を示します。

## 警告



禁止

## 湯水を逆に配管しない

水を出そうとしても、湯が出てやけどをすることがあります。




## 給湯温度は85℃より高温で使用しない

85℃より高温でご使用になると、水栓の寿命が短くなり、破損して、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は、分解・改造しない破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

目盛りどおりの湯が出るよう、必ず温度調節を行う使用条件によっては目盛りどおりの湯が出ず、やけどをすることがあります。




## 警告



必ず実行

フィルターの掃除をする際は、いきなりふたをゆるめず、必ず止水栓を閉めてから行う  
また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認する

高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



## 洗い場兼用タイプ

必ずハイカットユニットを取り付ける

ハイカットユニットを使用しなかった場合、シャワーから高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。



禁止

## 寒冷地用

水抜コックは水抜き以外の目的で開けない

水抜コックをいきなり開けると、高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




## 注意



禁止

強い力や衝撃を与えない

破損して、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

低水圧地域以外の場合は、必ず調圧弁を取り付ける

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。




# 1-2

## 注意



必ず実行

凍結が予想される場所で使用する場合は、配管部などに保温材を巻く  
また、寒冷地用の場合は、「**10** 寒冷地用の水抜き方法」を参照し、凍結予防を確実に  
部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



## 2 取り付け前に

- 給水圧力が0.75MPaを超える場合は、市販の減圧弁で0.2~0.3MPa程度に減圧してください。  
快適に水栓をお使いいただくためには、0.2~0.3MPa程度の圧力をおすすめします。
- 誤操作などによるやけど防止のため、給水圧力は給湯圧力より必ず高くするか、同圧になるようにしてください。  
また、湯側を加圧する場合でも、必ず湯側圧力を水側より低くしてください。
- 給湯機の設定温度は、使用する吐水温度より高めに設定してください。
- 快適なシャワー流量・温度を得るためには、給湯機の給湯温度は60℃設定をおすすめします。  
やけど防止のため、60℃を超えない設定をしてください。
- 給湯機からの給湯管は、抵抗を少なくするため最短距離で配管し、配管には必ず保温材を巻いてください。
- 梱包前に通水検査をしていますので、商品内に水が残っている可能性があります。商品には問題ありません。

# 3

## 部品の確認

次の部品があることを確認してください。

水栓本体部	シャワー部
取付脚部	その他
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>一般地用</p> <p>取付脚 パッキン付き (2個)</p> </div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>寒冷地用</p> <p>取付脚 パッキン付き (2個)</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">フランジ (2個)</p>	<p style="text-align: center;"><b>必ずお客様にお渡しください</b></p>


※ 品番によっては図と現品の形状が一部異なります。

## 4 仕様


給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動時) (ワンダービート・エアインの場合は0.1MPa)
	最高水圧	0.75MPa (静止時)
使用最高温度		85℃以下
使用可能水質		水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
	寒冷地用	-20~40℃ (ただし、0℃以下は水を抜いた状態)
用途		一般住宅浴室用

## 5 完成図

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。



## 6-1 施工手順




### 1 給水・給湯管内の清掃

取り付ける前に**必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。**

**重要**


### 2-1 取付脚の取り付け

取付脚を取り付ける。(給水・給湯側)



## 2-2 取付脚の取り付け(つづき)

※寒冷地用の場合は取付脚の水抜コックが本体よりも上になると、水抜きができませんので必ず下になるように取り付けてください。



## 3 シャワーホースの取り付け

- ①洗い場専用タイプの場合、シャワーエルボが左右に振れることを確認する。
- ②シャワーホースを右図のように取り付ける。
- ③シャワーヘッドをシャワーホースに取り付ける。

### 注意

●パッキンが入っていることを確認してください。

●低水圧地域以外の場合は必ず調圧弁を取り付けてください。


調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れするおそれがあります。低水圧の目安:給水圧力0.1MPa以下

### <洗い場兼用タイプの場合>

●結束バンドは施工が完了するまで取り外さないでください。


●必ずハイカットユニットを取り付けてください。

ハイカットユニットを使用しなかった場合、シャワーから高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。



## 4 水栓本体の固定

- ①水栓本体を取付脚に取り付ける。
- ②水平になるように調節しながら、湯側・水側の袋ナットを交互に締め付ける。
- ③温度調節ハンドルに同梱の流量調節注意札をつり下げる。



### 注意

●ゆるみがないようにしっかり締めてください。袋ナットが確実に締め付けられていないと、本体が傾いたり水が漏れることがあります。


●取付脚は回さないでください。

配管との接続がゆるみ水漏れのおそれがあります。

●パッキンが入っていることを確認してください。パッキンが入っていないと水漏れのおそれがあります。


●シャワーホースを取付脚の下から取り出してください。

上から取り出した場合、ホースの折れや破損のおそれがあります。



## 5 シャワーハンガーの取り付け

- ①下穴を開ける。  
※取付位置は「5 完成図」を参照
- ②パッキンをシャワーハンガーの裏面に貼る。
- ③止めねじでシャワーハンガーを固定する。
- ④化粧キャップをねじ穴に確実に押し込む。




裏面へつづく

# 7 使用上の注意 (洗い場兼用タイプの場合)

この商品は、安全のためハイカットユニットを内蔵しています。  
**ハイカットユニットとは**  
 シャワー使用時に高温の湯(約50℃以上)になると瞬時に流量が絞られます。  
 高温の湯はチョロチョロに!!


ご使用中に以下のような現象が発生することがありますが、ハイカットユニットが正常に作動しているため、**故障ではありません。**  
 お客様に十分にご説明ください。

現象	説明
シャワーから出る湯の量が少ない。  シャワーから湯がチョロチョロとしか出ない。	<p>&lt;流量を元の状態に戻すには&gt; <b>重要</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. シャワー開閉ボタンを押して湯を止める。</li> <li>2. 身体にかからないようにシャワーの向きを変える。</li> <li>3. 温度調節ハンドルを下(水側)いっぱい回す。</li> <li>4. シャワー開閉ボタンを押す。 シャワーから湯が出ます。 しばらくするとシャワー流量が復帰します。</li> <li>5. 復帰後、温度調節ハンドルを適温に戻す。</li> </ol>  <p>元のシャワー流量に復帰した直後の湯に触れないでください。              シャワーホース内に残った高温の湯がシャワーから出て、やけどをするおそれがあります。</p>


# 8-1 施工後の調節

## 1. 水出し確認


取り付けが完了したあと、配管部の元栓を開け、スパウトおよびシャワーから水が出るか確認してください。  
 (洗い場兼用タイプの場合)  
 ハイカットユニットが作動し、高温の湯が絞られることを確認してください。  
 高温の湯はチョロチョロに!!



**注意**  
 エアインシャワーの場合、シャワーを止めたあと、一般シャワーヘッドとは異なり、シャワーヘッド根元にある吸気口より水が排出されます。故障ではありません。




**豆知識**  
**チャイルドロックの使いかた**  
 スパウト・シャワーの開閉ボタンは誤操作防止のため、閉止状態で止めることができます。  
 右に動かすと開閉ボタンが押せなくなり、左に動かすと解除され、通常どおりにお使いいただけます。



## 2. フィルターの掃除

取り付け後は必ずフィルターを掃除してください。  
 フィルターが詰まると流量が少なくなったり、水または、熱湯しか出なくなるなど、十分な機能が発揮されなくなります。  
 また、お客様にも時々掃除していただくようにご説明願います。  
 ※フィルターを掃除する際は、止水栓を閉め、フィルターを外してください。  
 また、本体左側および湯側取付脚部が熱くないことを確認してください。  
 (詳しくは、取扱説明書の「日ごろのお手入れ」を参照してください)



### 3. 流量の調節

流量が多すぎる場合は、次の要領で **止水栓** を調節してください。


1. 吐水流量調節ハンドルを全開にする。

2. 温度調節ハンドルを下(水側)いっぱい回し、スパウト開閉ボタンを押す。

3. 流量が15L/分程度(洗面器一杯にするのに約15秒弱)になるように水側止水栓で調節する。

時計回りに回すと流量が少なくなり、反時計回りに回すと多くなります。

4. 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上(湯側)いっぱい回し、3.と同じように湯側止水栓で流量を調節する。



#### 警告



必ず実行

湯側の調節を行うときは十分に注意する  
熱湯が出て、やけどをするおそれがあります。

### 4. 吐水温度の確認

温度調節ハンドルは工場で設定していますが使用条件(給水・給湯圧力、給湯温度)が異なると、表示どおりの吐水温度にならないことがあります。吐水温度が表示どおりになっているか以下の要領で確かめてください。

1. 給湯機の設定温度は希望の吐水温度より高めに設定する。

温度調節ハンドルは目盛り"40"の位置で40℃の湯を吐水させるためには、給湯機の温度設定を40℃より高めに設定してください。

快適なシャワー流量・温度を得るためには、60℃に設定することをおすすめします。

2. 温度調節ハンドルの目盛り"40"をポイントにあわせる。

3. シャワー流量調節ハンドルを全開にする。




4. シャワー開閉ボタンを押す。  
シャワーから水が出ます。

5. 吐水温度を確認する。

吐水温度が約40℃であればそのままご使用ください。

温度が低い場合は、40℃の湯が出るまで給湯機の設定温度を上げてください。

給湯機を50℃以上に設定しても温度が低い場合はハンドル設定が必要です。




## 5. 温度調節ハンドルの設定

※吐水温度が表示どおりになっていないときに行ってください。  
TOTOメンテナンス(株)においてもハンドル設定を承りますが有料作業となります。

## 1. シャワー開閉ボタンを押す。

シャワーから水が出ます。




## 2. 温度調節ハンドルを目盛りに関係なく適温(約40°C)の湯が出る位置まで回す。

温度調節ハンドルは目盛り"40"を超えた付近でロックされますので、これより高温の湯を出したいときは、安全ボタンを押しながら回してください。


## 3. 温度調節ハンドルを外す。

温度調節ハンドルが回らないように注意してキャップ・小ねじを外してハンドルを抜き取ってください。



## 4. 温度調節ハンドルを取り付ける。

目盛り"40"の文字とポイントをあわせて温度調節ハンドルをはめ込み、小ねじで固定してキャップを取り付けてください。




## 5. 固定後に適温(約40°C)の湯が出ているか確認する。



## 点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

## 4 吐水口



## 1 袋ナット



## 3 止水栓

## 2 フィルター

## ガタツキの確認


水栓本体のガタツキがないか確認してください。

1 袋ナットのゆるみはないですか？

➡ 6-2-4 「水栓本体の固定」参照

## 水漏れの確認

水漏れがないか確認してください。



## A・Cから水漏れがある場合

パッキンが入っているか確認後、再度、袋ナットを締め直してください。

## Bから水漏れがある場合

配管に腐食・ひび割れなどがないことを確認のうえ、再度シールテープを巻き、取り付け直してください。

## 流量および吐水温度の確認

流量が少ないときや、温度調節がうまくできない場合は、次の項目を確認してください。

2 フィルターのごみ詰まりはないですか？

➡ 8-1 2. フィルターの掃除 参照

3 止水栓は開いていますか？

➡ 止水栓で流量を調節する。

8-2 3. 流量の調節 参照

4 吐水口のごみ詰まりはないですか？

➡ 吐水口の掃除をする。

# 10 寒冷地用の水抜き方法


凍結が予想される時期に施工された場合は、水抜きを行っておいてください。  
またお客様にも水抜き方法をご説明ください。

1. 配管部の水抜栓などにより通水を止めて、水抜きを行う。

2. スパウト開閉ボタンを押す。  
ボタンが上がります。  
(インデックスが見える状態)

3. 開閉工具で整流キャップを回し外す。  
吐水流量調節ハンドルも一緒に外れます。

分解するときは、部品を紛失しないように注意してください。




4. 水抜コックをすべて開ける。

①取付脚部の水抜コック(2カ所)を右図のように回す。

②本体の水抜コック(3カ所)を右図のようにいっぱい回す。

5. 安全ボタンを押しながら、温度調節ハンドルを上(湯側)いっぱい回して水を抜く。

6. スパウトを軽くゆらして、水が出なくなったら、下(水側)いっぱい回して水を抜く。




7. スパウトから水が出なくなったら、シャワー開閉ボタンを押す。


ボタンが上がります。  
(インデックスが見える状態)

8. シャワーヘッドを床近くに下げ、ホース内の水を抜く。

9. シャワー流量調節ハンドルを全開にし、シャワーヘッドを振って中の水を抜く。



10. 水抜き完了後、吐水流量調節ハンドルを整流キャップで取り付け、水抜コックを閉める。



※同梱の取扱説明書などは、必ずお客様にお渡しください。