

TOTO

施工説明書

固定シャワー

TBX18A1型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。



注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。左図は、「分解禁止」を示します。



ⓘ は、必ず実行していただく「強制」内容です。左図は、「必ず実行」を示します。

注意



禁止

固定シャワー本体と継手を先にセットして給水管に取り付けない

固定シャワー本体に傷が付いたり、止めねじのゆるみの原因になります。

Oリングを傷つけない

水漏れの原因になります。



分解禁止

この説明書に記載された項目以外は分解・改造しない

故障の原因になります。



必ず実行

使用時にゆるんだり、外れたりしないように確実に取り付ける

取り付けが不安定となり、けがをするおそれがあります。

ねじ部の取り扱いに注意する


手を切るおそれがあります。

接続箇所には配管用シーリング材を使用する

水漏れの原因になります。

2 部品の確認

次の部品があることを確認してください。




止めねじ

Oリング




継手



施工説明書

3 完成図



4

施工手順

注意

固定シャワーには止水機能がありませんので、必ず別に止水栓を設けてください。

1 給水管内の清掃


取り付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流す。

2 固定シャワーの取り付け

- ① 継手にシールテープを巻く。
- ② 継手を給水管にしっかりと取り付ける。

注意


- 必ず継手にシールテープを巻いてください。シールテープを巻かないと、水漏れの原因となります。
- ゆるみがないようにしっかりと締めてください。しっかり締め付けられていないと水が漏れたり、外れることがあります。



- ③ 固定シャワー本体を継手にねじ込み、壁に押し付ける。
- ④ 散水板を真下に向け、六角棒レンチ（対辺：2.5mm）を使用して、止めねじでしっかりと固定する。

注意

- 止めねじは落下防止用の部材です。確実に締め付けてください。
- 止めねじは、固定シャワー本体を壁に押し付けた状態で固定してください。



5

点検項目

取り付けが完了したあと、次の項目を確認してください。

ガタツキの確認

固定シャワーにガタツキがないか確認してください。

水漏れの確認

接続部から水漏れがないか確認してください。