



<表面>

TOTO 調圧弁取り付け時の注意



○ 接続後、レバーハンドルを開けて、接続部などからの水漏れがないことを確認してください。



○ 施工後完成図どおりになっていることを確認ください。
正しく施工していないと、しばらくして水漏れが発生することがあります。
※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

04A26A

裏面もご覧ください


<裏面>

ホースの接続方法

<取り付け方法>

止め輪がセットされている状態では通水管を差し込みません。止め輪を外してから通水管に差し込んでください。


①カプラーを通水管にそれ以上差し込めなくなるまで真っすぐ奥まで差し込む。(図①)



グリーンのスリーブが見えること。見えない場合は見えるまでカプラーを真っすぐ奥まで差し込んでください。

②つばの下に止め輪を横から入れる。(図②)


③止め輪のフックをかける。(図③)



<取り外し方法>

作業前には、レバーハンドルが閉じていることを確認してください。

①フックを外す。
②止め輪を外す。
③つばを本体(金属)まで押し下げる。
④つばを押し下げたまま、カプラーを下に引き抜く。(図④)



※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。
※工事店様へ この注意札は必ずホースに通して施工してください。

裏面もご覧ください