TOTO

壁掛手洗器施工説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

安全のために必ずお守りください

ご使用の前に、この"安全上の注意"をよくお読みの上、正しくお使いください。

●この説明書では機器を安全に正しく取付けていただくために、必ずお守りいただくことを、⚠注意の表示によってお知らせしています。

⚠ 注意　この表示の欄の内容を無視して誤った取扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

完　成　図

完成図はTL812Sの場合を示します。



下　準　備



器具の取付け

●通水検査をしていますので水が残っている場合がありますが、商品には問題ありません。

次の手順で行ってください。

1.給水管内の清掃

器具を取付ける前に必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。

2.給水金具の取付け

(1)本体の取付け

ハンドル部は吐水ホース接続後に取付けてください。



(2)吐水ホース及び吐水口の取付け

⚠ 注意

ホースクリップが無いと、ホースが抜けることが有りますので注意願います。



(注)吐水ホースの、凍結、防露対策は必要に応じて現場にて行ってください。

(注)吐水ホースは破損、変形しないよう取扱いに注意してください。

①本体接続部の取付け手順

㋑吐水口側接続継手とホースのセットされた物を箱から取出す。



㋺陶器下部穴（本体接続部）にホースを通す。

㋩箱から本体を取出し吐水ホースを継手に差込んだ後、ホースクリップで吐水ホースを固定する。



㋥ナットを緩め吐水ホース部を外した後、本体を陶器に仮付けし先に外したナットを本体に締付けた後、本体を固定する。



②吐水口部の固定

㋑吐水口部の止めねじをはずして吐水口接手を分解してください。



㋺吐水ホースを手洗器に当てがい吐水口接手を仮固定してください。



ホースがねじれないように注意の事。

㋩吐水口接手を本固定してください。

吐水口の方向性に注意して、吐水口を吐水接手に差込み、止めねじでしっかり固定してください。



㋥ハンドル部を取付けてください。

3.排水金具の取付け

手洗器に排水金具の本体部を取付けてください。



4.手洗器の取付け

施工後の補修を容易にするために、手洗器をモルタルで埋戻したり接着剤での固定はしないでください。

①バックハンガーを所定の位置に取付けたあと手洗器を仮付けして、取付穴の位置をけがき、下穴（2箇所）をあけてください。



②再度、手洗器を取付けて木ねじで固定してください。



5.排水金具の本体部以降及び止水栓を取付けてください。

給水管はテーパリング・パッキンガイド・パッキンの順番、向きをまちがえないように接続してください。



お　手　入　れ

めっきされた器具がいつまでも美しさを保つように、お客様にお手入れ方法をご指導ください。

1.常に柔らかな布でみがき、ときにはミシン油やカーワックスなどをしみこませた布でふくこと。ただし、樹脂部に付着すると光沢を失うので付着しないよう十分注意すること。

2.クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤やナイロンたわしなどは使用しないこと。

3.酸性洗剤はめっきを侵しますので使用しないこと。もし、タイルを酸性洗剤で洗った場合は、すぐにタイル及び器具を十分水洗いすること。

再生紙を使用しています。