

TOTO

リモコン便器洗浄ユニット

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1

安全上の注意

(安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けにた
だき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を
未然に防止するために、いろいろな表示をしていま
す。その表示と意味は次のようになっています。

警告

この表示の欄の内容を無視して誤った取り
扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り
扱いをすると、傷害または物的損害が発生
する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵
表示で区分し、説明しています。

風呂、シャワーなど水場での
使用を「禁止」する内容です。
してはいけない「禁止」内容
です。

分解しないでください。

必ず実行していただく「強
制」内容です。

警告

水がかかったり、表面に結露が生じるような湿気
の多い場所、特に浴室やシャワールームで使用しない
故障、感電の原因になります。

注意

修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理、改造
は行わない
故障、感電の原因になります。

禁止

コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセント
を使わない
火災の原因になります。

禁止

器具に強い力や衝撃を与えない
故障、事故の原因になります。

注意

電気器具ですから絶対水をかけない
故障・事故の原因になります。

禁止

ACアダプターをぬれた手で触らない
感電の原因になります。

必ず実行

取り付けの際は止水栓を閉めてから行う
水が噴き出して家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

必ず実行

設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定
部品を使用する
故障・事故の原因になります。

必ず実行

ACアダプターをコンセントに差し込むときは、根
元まで十分に差し込む
火災の原因になります。

お願い

●電源は交流100V(50/60Hz)です。

●電気工事が必要な場合は必ず電気工事に依頼してください。

●お客様用として、取扱説明書を商品に付けています。工事完了
後、お客様に手渡ししてください。手渡しができない場合は、
必ず商品に付けたままにしておいてください。

●施工上の責任は当社では負いかねますので、万一施工上に起因
する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定によって修理して
いただくようお願いいたします。

2

仕様

リモコンハンガー

約68mm

リモコンハンガー

ACアダプター

単三乾電池

操作ユニット

(1個)

リモコン

(大・小洗浄)(1個)

ACアダプター

(1個)

単三乾電池

(2個)

スペーサーA

(1枚)

スペーサーB

(1枚)

黄銅ナット

(1個)

ハンガー固定ねじ

(2個)

施工説明書

(1部)

取扱説明書

(1部)

※この商品には水抜きタイプのハンドルロック機構はありませんので、水抜きタイプでの
ご使用はおすすめてできません。

操作ユニット		リモコン	
項目	仕様	項目	仕様
外形寸法	106×70×72(タンク外の寸法) (単位: mm)	外形寸法	110×70×24 (単位: mm)
電力	AC100V 50/60Hz	電源	単三乾電池×2本 (マンガン)
消費電力	12W	電池寿命	1年以上(1日28回操作)
コード長さ	1.5m	主要材料	ABS樹脂 (バステルアイポリー)
主要材料	ABS樹脂(バステルアイポリー)		
周囲温度 温度範囲	0~40℃ (注)0℃以上の環境下でご使用ください。		

3

取り付け前に

1.電気製品ですので操作ユニット(駆動部)や、ACアダプター、リモコンに水をかけないよう
ご注意ください。また浴室内では使用しないでください。

2.電源はAC100V(50/60Hz)です。当商品と他の電気機器を併設する際の電源用コン
セント布設に関しては、必ず電気工事店様にご依頼ください。

3.リモコンの送信窓や操作ユニットの受信窓を傷つけないよう十分ご注意ください。

4.当商品は右ハンドル専用です。

4

完成図(例)

リモコン

操作ユニット
(駆動部)

レバーハンドル

ACアダプター
(電源部)

裏面へつづく

5-1 施工手順

● 駆動部の取り付け

① タンクの水抜きおよびカバーの取り外し

① 止水栓をマイナスドライバーなどで右に回し全閉する。

② 操作レバーを回し、タンク内の水をすべて抜く。


③ タンクふた(手洗い鉢)を垂直に持ち上げて取り外す。

④ カバーを取り外す。
※通電中の電気機器がある場合は、**すべてのプラグをいったん外してください。**



② タンクの操作レバーの取り外し

外す手順は①～⑥の順に行う。




※①～③の部品は再使用しますので紛失しないようにしてください。



③ 操作ユニットの取り付け

取り付ける手順は①～⑧の順に行う。③～⑤は付属のものを使用する。

※ACアダプタープラグの接続とスペーサーAの固定は、必ず操作ユニットの取り付け前に行ってください。操作ユニット取り付け後の接続はできません。
操作ユニットがガタつかないよう、ナットはしっかりと締め付けてください。
ただし、過度に締めすぎるとスペーサーBが削れることがありますのでご注意ください。



※タンク品番がSH60BA(K)、SH61BA(K)、SS60BF系、SH61BF系の場合はピンを下図の位置に取り付けてください。
ピン取付位置を間違えると排水弁が正常に作動しません。




5-2

④ カバーの取り付け

① カバーを樹脂タンクに合わせて取り付ける。

② タンクふた(手洗い鉢)を垂直に載せる。



カバーやタンクふたなどは**確実に差し込まないと水漏れの原因になります。**

〈手洗い金具取付部詳細〉

③ タンクふたを取り付ける。




※タンクふたが浮いていたり、ぐらつく場合は、差し込みが不十分ですので、再度差し込み直してください。

⑤ リモコンの取り付け

リモコンハンガーは下図の部を目安に取り付けると操作しやすい位置になります。

使用工具：プラスドライバー



6 電池交換

乾電池の寿命が近づくとリモコンのスイッチが入りにくなります。その際、まずは電池の交換を行っていただくよう、お客様にご指導ください。

1. 交換要領

- (1) リモコンの前面カバーを開ける。
- (2) 古い電池を取り外し、新しい乾電池(単三形2本)の極性に注意して装着する。
- (3) 元どおり前面カバーを閉じる。

(注) 電池交換の際は次のことをお守りください。

- ① 電池の取り替えは一度に全部行ってください。
- ② 新旧もしくは異種の電池を混用しないください。
- ③ 使い切った電池は早めに取り出してください。
- ④ 同梱の乾電池はマンガン電池ですが、アルカリ電池でも可。
- ⑤ 使用済みの乾電池は不燃ごみとして処理してください。

2. 交換要領をお客様にご説明ください。

7 取り付け完了後の確認

取り付けが終わったあと、次の方法で確認を行ってください。

1. 設置後ACアダプターをコンセントに差し込む。
2. リモコンの前カバーを開け、同梱の乾電池(単三形2本)を極性に注意して装着する。
3. 止水栓を開いてタンク内に給水する。
4. リモコンを押して正常に洗浄することを2、3度確認すれば完了。

取り付け完了後の確認の方法で試運転してください。

正常な洗浄が確認できれば完了です。
※必ずタンクへ給水が終わってからリモコンを操作してください。
※続けて洗浄するときは、タンクが満水になってから(タンクの給水音がなくなってから)スイッチを押してください。
(続けてスイッチを押しても5秒間は作動しません。)



再生紙を使用しています。 ※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。